

## 12号楼加装儿童安全防护措施项目需求表

序号	项目名称	项目特征描述	计量	工程量
<b>拆除部分</b>				
1	砖砌体拆除	1、沉箱拆除 2、废料外运 运距综合考虑	项	1
2	平面块料拆除	1、铲除地面灰色地板 2、废料外运, 运距综合考虑	m <sup>2</sup>	326
3	开孔(打洞)	1、开窗洞口	个	4
4	木门窗拆除	1、原有二层木门拆除(900*2300) 2、废料外运, 运距综合考虑	樘	33
<b>墙面部分</b>				
5	墙面一般抹灰	1、底层抹灰20mm 各种墙面 内墙 2、水泥砂浆 1: 2.5	m <sup>2</sup>	140.9
6	墙面硅板修补	1、墙面硅板修补 2、含拆除旧硅板, 修复面层基层等	m <sup>2</sup>	127.5
7	墙面装饰板	1、木龙骨制安 2、阻燃夹板基层 3、软包饰面 4、二楼感统室1.2, 亲子实操科室, 亲子课堂, 一楼亲子感统室	m <sup>2</sup>	157
8	木质踢脚线	1、5-8分高复合木地脚线	m	808.7
9	零星砌砖	1、墙面分隔缝处理填砖	项	1
10	门洞封板	1、墙面门洞封15mm夹板板	个	7
11	块料踢脚线	1、600*130mm瓷砖脚线	m	25
12	瓷砖修复	1、原有瓷砖修复	项	1
<b>地面部分</b>				
13	地面涂膜防水	1、二层阳台做防水补漏处理: 单组份聚氨酯涂膜防水 平面 2mm厚(分2次涂抹)	m <sup>2</sup>	223
14	地面水泥砂浆找平	1、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	m <sup>2</sup>	163
15	卫生间沉箱	1、封沉箱及回填	m <sup>2</sup>	3.5
<b>天棚部分</b>				
16	吊顶天棚	1、装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2、6mm硅酸钙板面层	m <sup>2</sup>	29.6
17	吊顶天棚	1、装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2、天棚基层 石膏板 3、8mm硅酸钙板面层	m <sup>2</sup>	9.8
18	型材屋面	1、招牌新做铁皮棚	m <sup>2</sup>	29
19	木窗帘盒	1、9mm硅酸钙板窗帘盒	m	23.4
20	抹灰面油漆	1、成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面满刮1遍 2、乳胶漆底油1遍面油2遍 抹灰面天棚面	m <sup>2</sup>	139
<b>门窗、玻璃部分</b>				
21	金属(塑钢、断桥)窗	1、新做铝合金趟窗	m <sup>2</sup>	7
22	玻璃隔断	1、二层走道位置窗口装10厘钢化玻璃固定	m <sup>2</sup>	6
23	木质门带套	1、更换强化门木质门带套(900*2300)	樘	33
24	金属(塑钢)门	1、大厅楼梯前加白色塑铝板暗门	樘	1
25	全玻自由门	1、12mm钢化玻璃门 2、含地弹簧、拉手、五金配件	樘	2
<b>其他部分</b>				
26	维修玻璃窗	1、更换轮子	个	236
27	维修玻璃窗	1、更换锁	把	96
28	金属(塑钢、断桥)窗	1、更换玻璃	m <sup>2</sup>	32.59

29	硅酸钙板封水管	1、硅酸钙板封水管	m2	5.3
30	走廊原有木雕花位置拆除，用硅酸钙板修补窗口	1、拆除原有原有木雕花 2、封木龙骨双面硅酸钙板封窗口位	m2	11.25
31	广告箱补硅酸钙板修补	1、木龙骨双面硅酸钙板封窗口位置	m2	20.16
32	首层到二层楼梯木扶手提高	1、原有木扶手提高，加铁架横条喷氟碳漆	m	35
33	金属扶手、栏杆、栏板	1、夹层家长教室玻璃前加装304不锈钢栏杆扶手（高度1200mm）	m	5.8
34	首层前台接待台木柜	1、首层前台接待台木柜制安 2、12厘夹板打底，免漆板	m	4
35	封塑铝板	1、面贴白色塑铝板 2、免漆板外围	m2	5.8
36	中空大厅地面做斜坡	1、水泥砂浆斜坡	m	7.2
37	零星砌砖	1、零星砌砖 台阶	m2	0.95
38	石材台阶面	1、台阶铺贴花岗岩水泥砂浆 石材厚度20	m2	0.95
<b>天花安装部分</b>				
39	补灯孔	1、天花补原有灯孔 含人工	套	296
40	打洞(孔)	1、天花开600*600方形灯孔 含人工	个	77
41	打洞(孔)	1、天花开300*600方形灯孔 含人工	个	42
42	打洞(孔)	1、天花开筒灯孔 含人工	个	29
43	打洞(孔)	1、天花开筒灯孔 含人工	个	2
<b>墙面安装部分</b>				
44	塑料管	1、PVC排污管 DN100 含人工	m	5.3
45	风扇	1、排气扇开孔 含人工	台	36
<b>招牌部分</b>				
46	塑料管	1、PVC塑料管 DN75 2、定位、开槽、修补	m	23
47	配线	1、招牌电线整理	位	9
<b>二层水电部分</b>				
48	装饰灯	1、LED平板灯 300*600 含人工	套	60
49	凿(压)槽	1、墙面开槽 含人工	m	105
50	配管	1、新做线管 DN20 含人工	m	286
51	插座	1、新做开关插座底盒 含人工	个	320
52	配线	1、新增驳接电线 2.5m <sup>2</sup> 含人工	m	1580
53	线头封堵	1、原有不用插座壁灯等包线头封死	个	443
54	弱电箱	1、弱电箱移位 含人工	项	1
55	控制开关	1、空气开关更换 含人工	项	1
56	新做开关插座灯位	1、插座布线 2.5mm <sup>2</sup> 单塑多芯铜线 2、照明布线 1.5mm <sup>2</sup> 单塑多芯铜线 3、地线布线 1.5mm <sup>2</sup> 单塑多芯铜线 4、PVC穿线管 DN20 DN25 5、定位、开槽、修补	位	62
57	双绞线缆	1、超五类网络线 含人工	m	580
58	配管	1、网络线PVC穿线管 DN20 含人工	m	580
<b>二层</b>				
59	装饰灯	1、吊灯 含人工	套	1

评分标准	
项目评分项	分值
公司证照齐全、合法有效。	一票否
价格部分。	30
公司2018年后至今同类项目的业绩经验对比。	10
公司技术方案比较。	20
公司提供响应时间比较。	20
公司提供售后服务的内容(包括质保期、维护保养方案、补充承诺等)比较。	20
合计	100

